

Kanabis

Kostenstellen: RW-Hauptkanal

Einstellungen

Grabenbreite	EN 1610
Aushubuntergrenze	UK Auflager (UK Rohr)
Verdrängungsgrenze (Volumen)	1.000 m ³
Verdrängungsgrenze (DN)	250 mm
Grabenlänge	Achse unterer Schacht bis Achse oberer Schacht
Bei Hausanschlußleitung an Hauptkanalschacht	Außenkante des Hauptkanalschachtes
Bei Altschacht	Außenkante des Altschachtes
Bei Abzweiger	Achse der Hauptleitung
Zuschlag	0.50 m
Bei Endschacht	Außenkante des Schachtes
Zuschlag	0.50 m

Muster Massenzusammenstellung

9.6.2	Boden ausheben über 0.00m bis 1.25m	
	Haltung RW.03 - RW.04	15.995 m3
	Haltung RW.03 - RW.13	35.500 m3
	Gesamt	51.495 m3
9.6.3	Boden ausheben über 0.00m bis 1.75m	
	Haltung RW.02 - RW.03	44.483 m3
	Haltung RW.03 - RW.04	97.761 m3
	Haltung RW.03 - RW.13	45.246 m3
	Gesamt	187.490 m3
9.6.4	Boden ausheben über 0.00m bis 3.00m	
	Haltung RW.02 - RW.03	232.492 m3
	Gesamt	232.492 m3
9.6.12	Planum herstellen zul. Abweichung 2cm	
	Haltung RW.02 - RW.03	142.200 m2
	Haltung RW.03 - RW.04	82.200 m2
	Haltung RW.03 - RW.13	64.390 m2
	Gesamt	288.790 m2
9.6.13	Untere Bettungsschicht	
	Haltung RW.02 - RW.03	45.013 m3
	Haltung RW.03 - RW.04	24.311 m3
	Haltung RW.03 - RW.13	18.924 m3
	Gesamt	88.248 m3
9.6.15	Rohreinbettung	
	Haltung RW.02 - RW.03	92.308 m3
	Haltung RW.03 - RW.04	46.381 m3
	Haltung RW.03 - RW.13	36.102 m3
	Gesamt	174.791 m3
9.6.16	Verfüllung mit Aushub	
	Haltung RW.02 - RW.03	86.051 m3
	Haltung RW.03 - RW.04	22.389 m3
	Haltung RW.03 - RW.13	10.932 m3
	Gesamt	119.372 m3
9.6.17	Abtransport überschüssiger Erdstoff	
	Haltung RW.02 - RW.03	191.239 m3
	Haltung RW.03 - RW.04	91.458 m3
	Haltung RW.03 - RW.13	71.209 m3
	Gesamt	353.906 m3
9.8.10	AWK aus Stahlbeton, Sb-K-GM DN500	
	Haltung RW.03 - RW.04	58.90 m
	Haltung RW.03 - RW.13	45.90 m
	Gesamt	104.80 m

Muster Massenzusammenstellung

9.8.12	AWK aus Stahlbeton, Sb-K-GM DN700		
	Haltung RW.02 - RW.03		88.65 m
		Gesamt	88.65 m
9.8.17	Stahlbetongelenkstück DN500		
	Haltung RW.03 - RW.04		2.00 St
	Haltung RW.03 - RW.13		2.00 St
		Gesamt	4.00 St
9.8.19	Stahlbetongelenkstück DN700		
	Haltung RW.02 - RW.03		2.00 St
		Gesamt	2.00 St
9.8.24	Stahlbetonpassstück DN700		
	Haltung RW.02 - RW.03		1.00 St
		Gesamt	1.00 St
9.8.26	Stahlbetonpassstück DN500		
	Haltung RW.03 - RW.04		1.00 St
	Haltung RW.03 - RW.13		1.00 St
		Gesamt	2.00 St
9.8.44	Sattelstück , DN 150, 90°		
	Haltung RW.03 - RW.04		4.00 St
	Haltung RW.03 - RW.13		4.00 St
		Gesamt	8.00 St
9.8.46	Sattelstück , DN 150, 90°		
	Haltung RW.02 - RW.03		10.00 St
		Gesamt	10.00 St
9.8.57	Sauberkeitsschicht herst.		
	Haltung RW.02 - RW.03		4.580 m2
	Haltung RW.03 - RW.04		3.386 m2
		Gesamt	7.966 m2
9.8.81	Schacht DN 1200 als Fertigteilschacht		
	Haltung RW.03 - RW.04		1.00 St
		Gesamt	1.00 St
9.8.83	Schacht DN 1500 als Fertigteilschacht		
	Haltung RW.02 - RW.03		1.00 St
		Gesamt	1.00 St
9.8.92	Dichtheitsprüfung Abwasserkanal haltungsweise		
	Haltung RW.03 - RW.04		58.90 m
	Haltung RW.03 - RW.13		45.90 m
		Gesamt	104.80 m
9.8.93	wie vor, jedoch größer DN 600		
	Haltung RW.02 - RW.03		88.65 m
		Gesamt	88.65 m

Muster Massenzusammenstellung

9.8.94	Dichtheitsprüfung Schacht Verfahren W	
	Haltung RW.02 - RW.03	1.00 St
	Haltung RW.03 - RW.04	1.00 St
	Gesamt	2.00 St
